

Preisliste Betontankstelle

Beton für unbewehrte Bauteile mit Trasszement (gültig ab September 2017)

Rezept	Betonsorte Eigenschaften	Verwendung	Menge in m ³	Preis ab Werk €	Menge in m ³	Preis ab Werk €
1	0-8 / 20-25 normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Palisaden Randsteine Fundamente	0,25	32,50	0,70	84,00
			0,30	39,00	0,75	86,50
			0,40	52,00	0,80	92,30
			0,50	60,00	0,90	103,80
			0,60	72,00	1,00	114,00
2	0-8 / 20-25 mit Verzögerer normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Palisaden Randsteine Fundamente	0,25	33,0	0,70	85,4
			0,30	39,6	0,75	88,0
			0,40	52,8	0,80	93,9
			0,50	61,0	0,90	105,6
			0,60	73,2	1,00	116,00
3	0-8 / 25-30 normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Estrichboden Palisaden	0,25	33,0	0,70	85,4
			0,30	39,6	0,75	88,0
			0,40	52,8	0,80	93,9
			0,50	61,0	0,90	105,6
			0,60	73,2	1,00	116,00
4	0-8 / 25-30 mit Verzögerer normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Estrichboden Palisaden	0,25	33,50	0,70	86,80
			0,30	40,20	0,75	89,50
			0,40	53,60	0,80	95,50
			0,50	62,00	0,90	107,40
			0,60	74,40	1,00	118,00
5	0-16 / 12-15 normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente Randsteine	0,25	31,50	0,70	81,20
			0,30	37,80	0,75	83,50
			0,40	50,40	0,80	89,10
			0,50	58,00	0,90	100,20
			0,60	69,60	1,00	110,00
6	0-16 / 12-15 mit Verzögerer normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente Randsteine	0,25	32,00	0,70	82,60
			0,30	38,40	0,75	85,00
			0,40	51,20	0,80	90,70
			0,50	59,00	0,90	102,00
			0,60	70,80	1,00	112,00
7	0-16 / 20-25 normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente Randsteine Bodenplatten	0,25	32,00	0,70	82,60
			0,30	38,40	0,75	85,00
			0,40	49,60	0,80	90,70
			0,50	59,00	0,90	102,00
			0,60	70,80	1,00	112,00
8	0-16 / 20-25 mit Verzögerer normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente Randsteine Bodenplatten	0,25	32,50	0,70	84,00
			0,30	39,00	0,75	86,50
			0,40	52,00	0,80	92,30
			0,50	60,00	0,90	103,80
			0,60	72,00	1,00	114,00
9	0-16 / 25-30 normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente Randsteine Bodenplatten Gartenmauern	0,25	32,50	0,70	84,00
			0,30	39,00	0,75	86,50
			0,40	52,00	0,80	92,30
			0,50	60,00	0,90	103,80
			0,60	72,00	1,00	114,00
10	0-16 / 25-30 mit Verzögerer normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente Randsteine Bodenplatten Gartenmauern	0,25	33,00	0,70	85,40
			0,30	39,60	0,75	88,00
			0,40	52,80	0,80	93,90
			0,50	61,00	0,90	105,60
			0,60	73,20	1,00	116,00

Preisliste Betontankstelle

Beton für unbewehrte Bauteile mit Trasszement (gültig ab September 2017)

Rezept	Betonsorte Eigenschaften	Verwendung	Menge in m ³	Preis ab Werk €	Menge in m ³	Preis ab Werk €	
11	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Terrassenplatten Pflasterfugen	0-2 / 20-25	0,25	31,50	0,70	80,50
			0,30	37,80	0,75	83,00	
			0,40	50,40	0,80	88,60	
			0,50	57,50	0,90	99,60	
			0,60	69,00	1,00	109,00	
12	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Terrassenplatten Pflasterfugen	0-2 / 20-25	0,25	32,00	0,70	81,90
			mit Verzögerer	0,30	38,40	0,75	84,50
			0,40	51,20	0,80	90,20	
			0,50	58,50	0,90	101,40	
			0,60	70,20	1,00	111,00	
13	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Pflaster Terrassenplatten wasserdurchlässig	Monokorn 2-5	0,25	34,50	0,70	89,60
			0,30	41,40	0,75	92,50	
			0,40	55,20	0,80	98,70	
			0,50	64,00	0,90	111,00	
			0,60	76,80	1,00	122,00	
14	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Pflaster Terrassenplatten wasserdurchlässig	Monokorn 2-5	0,25	35,00	0,70	91,00
			mit Verzögerer	0,30	42,00	0,75	94,00
			0,40	56,00	0,80	100,30	
			0,50	65,00	0,90	112,80	
			0,60	78,00	1,00	124,00	
15	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Pflaster Terrassenplatten wasserdurchlässig	Monokorn 4-8	0,25	35,00	0,70	91,00
			0,30	42,00	0,75	94,00	
			0,40	56,00	0,80	100,30	
			0,50	65,00	0,90	112,80	
			0,60	78,00	1,00	124,00	
16	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Pflaster Terrassenplatten wasserdurchlässig	Monokorn 4-8	0,25	35,50	0,70	92,40
			mit Verzögerer	0,30	42,60	0,75	95,50
			0,40	56,80	0,80	101,30	
			0,50	66,00	0,90	114,00	
			0,60	79,20	1,00	126,00	
17	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	wasserdurchlässige Flächen	Monokorn 8-16	0,25	33,50	0,70	86,80
			0,30	40,20	0,75	89,50	
			0,40	53,60	0,80	95,50	
			0,50	62,00	0,90	107,40	
			0,60	74,40	1,00	118,00	
18	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	wasserdurchlässige Flächen	Monokorn 8-16	0,25	34,00	0,70	88,20
			mit Verzögerer	0,30	40,80	0,75	91,00
			0,40	54,40	0,80	97,10	
			0,50	63,00	0,90	109,20	
			0,60	75,60	1,00	120,00	

Die genannten Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten.

Folgende Zuschlagstoffe werden zur Herstellung verwendet:

- > Gew. Sand 0-2 mm, Donaukies 4-8 mm, Donaukies 8-16 mm, Donau Moräne Edelsplitt 2-5 mm
- > Trasszement CEM II B-P 42,5 N
- > Betonverzögerer Centrament Retard 361

Hinweise zur Abholung und Verarbeitung:

- > Beton muß grundsätzlich abgedeckt werden, um ein vorzeitiges austrocknen und abbinden während der Fahrt oder durch Sonneneinstrahlung zu verhindern.
- > ab einer Außentemperatur von 20-25 °C empfehlen wir die Betonsorten mit Verzögerer zu verwenden.
- > Bei Minustemperaturen ist ein Betrieb der Anlage nur bedingt oder gar nicht möglich, bitte fragen Sie vorher an.
- > Bei Kühler Witterung wird kein Verzögerer beigemischt. Der Beton muß vor Kälteeinwirkung geschützt werden.
- > Gewichte: 0,25 m³ ~ 575 kg, 0,5 m³ ~ 1.150 kg, 0,75 m³ ~ 1.725 kg, 1,0 m³ ~ 2.300 kg

Öffnungszeiten Betontankstelle:

- > März bis Oktober: Mo - Fr: 7.00 - 12.00 / 13.00 - 16.30 Uhr
 - > November bis Februar: Mo - Fr: 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.00 Uhr
- Telefon: 0711 - 341 69 19 - 0